

Poziom porównawczy	270,00 m n.p.m.								
Rzędna terenu proj.	276,90		276,94		276,95		277,55		277,10
Rzędna osi rurociągu	275,90		275,94		275,95		276,06		276,10
Proj. zagłębienie osi rurocigu [m]	1,00		1,00		1,00		1,49		1,00
Odległość [m]	19,50			2,00	40,5			16,50	
Materiał	*PE100 SDR17,6*								
Średnica / *Spadek*	*Dz90x5,2*						*0,25%*		
Długość trasy [m]	0,00		19,50		21,50		62,00		78,50
	A		*1*	*2*		*3*		*B*	

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ś/ć PE Dz90
PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI GAZOWEJ
SKALA 1:500/100

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ROZBUDOWA SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAPLECZEM

INWESTOR
Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37-360 PRUCHNIK

GENERALNY PROJEKTANT
STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Podzamcze 41
37-500 Jarosław
tel. 509 778 554 lub (17) 30 700 60 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PROJEKTANTA I OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY, EKSPONOWANY
W INNYM CELU NIŻ REALIZACJA PROJEKTU
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZAISTNIAŁE W TRAKCIE BUDOWY
MUSZĄ BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCJI
KRAMARZÓWKA
DZ. NR 1687/3 OBR. 0003

FAZA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: **mgr inż. Marek Drozd** **nr upr. PDK/0110/OWOS/05** PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Mariusz Mazur** **nr upr. PDK/0084/POOS/13** PODPIS:

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ś/ć PE Dz90
PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI GAZOWEJ

DATA 02'2016
SKALA 1:500/100
NR RYSUNKU **S.1**